





Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lojes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

	<p>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADDES-TIGRINHOS</p> <p>ENDERECO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p>MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ / SC</p>
<p>OBRA:</p> <p>PROJETO ESTRUTURAL PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA</p>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DA PONTE E QUIOSQUE	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ / SC	ASS. DO PREFEITO: LUCIANO FRANZ
LOCAL: PROXIMIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES	LOCAL: LUCIANO FRANZ
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos2019/Cunhataí
DATA: FEVEREIRO / 2019	ESCALA: 0,0 m ² / 1:50/1:25
02/08	