PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL
ENDEREÇO: LINHA TRÊS ROSAS, CUNHATAÍ-SC
DATA: DEZEMBRO DE 2025
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 09/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI : 23,54%

486.967,63

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$) sem BDI	PR. UNIT.(R$) com BDI	VALOR (R$)
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	468,19	578,40	1.665,79
1.2	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	9,00	1,75	2,16	19,44
1.3	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	32,64	40,32	4.032,00
1.4	105008	SINAPI	LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. AF_03/2024	un	19,00	2,69	3,32	63,08
							Subtotal	**5.780,31**
2.0			**PLANTIO DE GRAMA**					
2.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	6.500	16,13	19,92	129.480,00
							Subtotal	**129.480,00**
3.0			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**					
3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	181,72	145,55	179,81	32.675,07
3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	181,72	54,39	67,19	12.209,77
3.4	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	72,69	132,66	163,88	11.912,44
3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	578,00	11,99	14,81	8.560,18
3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	236,00	14,61	18,04	4.257,44
3.7	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	60,29	593,36	733,03	44.194,38
3.8	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	24,11	683,61	844,53	20.361,62
3.9	101190	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	133,00	71,04	87,76	11.672,08
3.10	101190	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	171,87	71,04	87,76	15.083,31
3.11	102897	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	CHP	75,00	96,94	119,75	8.981,25
3.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	19,48	97,82	120,84	2.353,96
3.13	103775	SINAPI	REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA FIO 3 SEDA	m²	910,44	9,90	12,23	11.134,68
3.14	7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	718,30	23,56	29,10	20.902,53
3.15	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	86,00	35,29	43,59	3.748,74
3.16	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	355,37	24,73	30,55	10.856,55
3.17	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	363,44	5,87	7,25	2.634,94
3.18	4930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL (2 UND)	m²	4,14	706,52	872,83	3.613,52
3.19	4948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	10,50	676,38	835,59	8.773,70
3.22	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	430,98	35,59	43,96	18.945,88
3.23	5045	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	und	33	1.460,40	1.804,17	59.537,61
3.24	5044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	und	25	910,79	1.125,18	28.129,50
							Subtotal	**340.539,15**
4.0			**PINTURA E ACABAMENTOS**					
4.1	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.AF_05/2021	m	675,10	12,51	15,45	**10.430,30**
4.2	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	33,00	5,22	6,44	**212,52**
4.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	7,00	60,75	75,05	**525,35**
							Subtotal	**11.168,17**

Custo TOTAL com BDI incluso	**R$ 486.967,63**

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI Sem Desoneração - SETEMBRO/2025.

Cunhataí/SC, dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DEISI SALFNER FEILSTRECKER
Data: 07/01/2026 08:28:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIRCEU HOSS
Data: 06/01/2026 13:00:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: _____
Deisi S. Feilstrecker - Arquiteta e Urbanista - CAU n° A254872-0

Prefeito: _____
Dirceu Hoss - Prefeito Municipal de Cunhataí