ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 18/2026

Solicitante: AUGUSTO DIEL MARSCHALL **Data da Solicitação:** 05/02/2026

Organograma: 0200200019 - COORDENADORIA DE GESTÃO EM ADM E PLANEJA

Local de Entrega: RUAS SILVINO DIEL E FELIPPE DIEL, NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS SILVINO DIEL E FELIPPE DIEL, NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, TOTALIZANDO A ÁREA DE 4.403,50m², EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, ORÇAMENTO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.

Justificativa: As Ruas Silvino Diel e Felippe Diel constituem vias relevantes para a circulação local no Município de Cunhataí/SC, sendo utilizadas diariamente por moradores, veículos de transporte, serviços públicos e demais usuários. Atualmente, as condições de trafegabilidade dessas vias apresentam limitações que impactam negativamente a mobilidade e infraestrutura urbana e a segurança viária.

A inexistência ou insuficiência de pavimentação adequada, aliada à ausência de sistema eficiente de drenagem pluvial, contribui para o acúmulo de água em períodos chuvosos, formação de lama, erosões e degradação progressiva do leito viário. Tais fatores dificultam o deslocamento de veículos e pedestres, aumentam o risco de acidentes e ocasionam maiores custos de manutenção ao Poder Público.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de intervenção estruturante nas referidas vias, com vistas à melhoria das condições de mobilidade, ao adequado escoamento das águas pluviais e à promoção da segurança viária. A adoção de soluções que garantam maior durabilidade, funcionalidade e conforto no uso das vias públicas contribui diretamente para o desenvolvimento urbano ordenado, para a valorização do espaço público e para o atendimento ao interesse coletivo.

Observações:

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	4046742-1	3,00	M²	Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	573,4400	1.720,32
2	4048070-1	16,00	HRS	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36,4400	583,04
3	4048305-1	16,00	HRS	Auxiliar de topográfo com encargos complementares	17,9700	287,52
4	4048306-1	2.300,00	M²	Limpeza Mecanizada da camada vegetal	1,0400	2.392,00
5	4046763-1	390,26	M³	Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte	16,4800	6.431,48
6	4046764-1	90,09	M³	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)	20,3100	1.829,73
7	4046765-1	360,39	M³	Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)	26,3700	9.503,48
8	4048307-1	440,16	M³	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência	7,7600	3.415,64
9	4048308-1	322,12	M³	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem Substituição) de 1ª Categoria, com compactador de solos de percussão	15,9600	5.141,04
10	4047679-1	40,00	MTS	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTARÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_03/2024	115,3900	4.615,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

11	4048309-1	61,00	MTS	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	371,5900	22.666,99
12	4048310-1	122,00	MTS	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	713,8800	87.093,36
13	4048311-1	8,00	UND	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples BLC 02 - Areia extraída e brita produzida	3.656,7600	29.254,08
14	4048312-1	1,00	UND	Caixa de Ligação e Passagem CLP -01 - Areia extraída e brita produzida	1.821,1600	1.821,16
15	4046768-1	2.300,00	M²	Regularização e Compactação de Subleito de Solo predominantemente argiloso	3,8100	8.763,00
16	4048313-1	2.300,00	M²	Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com argila	73,4500	168.935,00
17	4048314-1	6.900,00	txkm	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)	3,2000	22.080,00
18	4048315-1	10.350,00	txkm	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte argila e Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)	3,2000	33.120,00
19	4046782-1	450,00	MTS	Assentamento de Guia (meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas	58,1100	26.149,50
20	4047075-1	450,00	MTS	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÃO). AF_05/2021	2,1800	981,00
21	4048316-1	1,00	M²	Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D = 60 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	385,6300	385,63
22	4048317-1	3,00	UND	Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	447,6700	1.343,01
23	4048318-1	1,00	UND	Placa de Identificação de Rua (Placas 50 cm x 25 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	369,4500	369,45
24	4048319-1	3,00	M²	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	573,4400	1.720,32
25	4048320-1	16,00	HRS	Topógrafo com encargos	36,4400	583,04
26	4048321-1	16,00	HRS	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares.	17,9700	287,52
27	4048322-1	2.103,50	M²	Limpeza Mecanizada da camada vegetal.	1,0400	2.187,64
28	4048323-1	478,83	M³	Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte.	16,4800	7.891,12
29	4048324-1	69,54	M³	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³).	20,3100	1.412,36
30	4048325-1	247,15	M³	Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³).	26,3700	6.517,35
31	4047621-1	131,14	M³	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	63,3900	8.312,96
32	4048326-1	263,44	M³	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência.	7,7600	2.044,29
33	4048327-1	197,47	M³	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem Substituição) de 1ª Categoria, com compactador de solos de percussão.	15,9600	3.151,62
34	4048328-1	30,00	MTS	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	115,3900	3.461,70
35	4048329-1	59,00	MTS	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	371,5900	21.923,81
36	4048330-1	58,00	MTS	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento..	713,8800	41.405,04
37	4048331-1	6,00	UND	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples BLC 02 - Areia extraída e brita produzida.	3.656,7600	21.940,56
38	4048332-1	2,00	UND	Caixa de Ligação e Passagem CLP -01 - Areia extraída e brita produzida.	1.821,1600	3.642,32
39	4048333-1	2.103,50	M²	Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	3,8100	8.014,34
40	4048334-1	2.103,50	M²	Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com argila.	73,4500	154.502,08
41	4048335-1	6.310,50	txkm	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento).	3,2000	20.193,60
42	4048336-1	9.465,75	txkm	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte argila e Pó de Pedra - Colchão e Rejunte).	3,2000	30.290,40
43	4048337-1	409,00	MTS	Assentamento de Guia (meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas.	58,1100	23.766,99
44	4048338-1	409,00	MTS	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÃO). AF_05/2021.	2,1800	891,62
45	4048339-1	4,00	UND	Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço	447,6700	1.790,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
nullCNPJ: 01.612.116/0001-44null
E-mail: Site:

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro.

Preço Total:	804.813,39

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:

Cunhataí, 05 de Fevereiro de 2026.

AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940
Assinado de forma digital por AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940
Dados: 2026.02.25 18:28:49 -03'00'

Assinatura do Responsável