ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 64/2026

Solicitante: AUGUSTO DIEL MARSCHALL **Data da Solicitação:** 15/05/2026

Organograma: 0200200001 - COORDENADORIA DE GESTÃO EM ADM E PLANEJAMENTO - IMOBILIZADO

Local de Entrega: CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL LINHA ALIANÇA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA LINHA ALIANÇA, NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO, CONFORME PROJETO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Justificativa: O Campo de Futebol Municipal da Linha Aliança atualmente não dispõe de sistema de iluminação, o que restringe sua utilização exclusivamente ao período diurno e limita o pleno aproveitamento do espaço público pela Comunidade.
A ausência de iluminação adequada inviabiliza a realização de atividades esportivas, recreativas e comunitárias no período noturno, dificultando a participação de usuários que possuem disponibilidade apenas após o horário comercial, especialmente trabalhadores e estudantes. Tal situação reduz a utilização da infraestrutura pública municipal e compromete o desenvolvimento de ações esportivas e de integração social promovidas pelo Município, além de limitar a realização de treinamentos, campeonatos, encontros comunitários e demais atividades relacionadas ao esporte e lazer.
Dessa forma, identifica-se a necessidade de proporcionar condições adequadas para ampliação da utilização do espaço público, promovendo maior acessibilidade, segurança e incentivo à prática esportiva e às atividades comunitárias, atendendo ao interesse público e às demandas da população local.

Observações:

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	4048708-1	1,00	UND	QUADRO DE COMANDO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CHAPA DE AÇO 600X600X200 MM	350,0000	350,00
2	4047490-1	1,00	UND	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,9000	14,90
3	4048709-1	8,00	UND	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	16,3100	130,48
4	4048710-1	1,00	UND	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A	84,6400	84,64
5	4048711-1	2,00	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	111,9400	223,88
6	4048712-1	4,00	UND	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	218,7500	875,00
7	4048713-1	4,00	UND	CHAVE SELETORA PARA COMANDO 2 POSIÇÕES, 1 NA, MANOPLA CURTA	13,5000	54,00
8	4048714-1	1,80	UND	TRILHO DIN PERFURA 35MM EM FERRO ZINCADO, 1 METRO	22,9600	41,33
9	4048715-1	6,00	UND	ISOLADOR EPOXI PARA BARRAMENTO	4,6500	27,90
10	4048716-1	3,00	UND	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO, 20X3MM (3/4" x 1/8"), BARRA DE 1 METRO	45,5000	136,50
11	4048717-1	4,00	UND	CAIXA DE PASSAGEM EM POLIESTIRENO, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, 190X150X110 MM	71,9400	287,76
12	4048718-1	1,00	UND	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM	83,4300	83,43
13	4048719-1	2,00	UND	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM	114,1600	228,32
14	4048720-1	14,00	MTS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11,2200	157,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

15	4048772-1	260,00	MTS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	29,9300	7.781,80
16	4048722-1	78,00	MTS	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	14,1100	1.100,58
17	4048723-1	8,00	UND	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	2,2800	18,24
18	4047208-1	1,00	UND	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO.	1,1400	1,14
19	4048724-1	8,00	UND	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	2,5900	20,72
20	4047211-1	1,00	UND	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO.	1,5400	1,54
21	4048725-1	4,00	UND	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	6,0400	24,16
22	4048726-1	24,00	UND	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	3,7800	90,72
23	4048727-1	2,00	UND	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 1.1/2" ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR5598, BARRA DE 3 METROS, COM LUVA	191,4600	382,92
24	4048728-1	4,00	UND	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	79,8500	319,40
25	4048729-1	6,00	UND	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,4700	146,82
26	4048730-1	3,00	UND	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 1" ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR5598, BARRA DE 3 METROS, COM LUVA	132,4400	397,32
27	4048731-1	3,00	UND	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	39,6400	118,92
28	4048732-1	4,00	UND	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,9500	63,80
29	4048733-1	1,00	UND	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 4" ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR5598, BARRA DE 3 METROS, COM LUVA	845,1800	845,18
30	4048734-1	2,00	UND	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	310,7600	621,52
31	4048735-1	3,00	UND	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	54,7100	164,13
32	4047539-1	1,00	UND	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	97,1000	97,10
33	4048736-1	8,00	UND	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	10,2500	82,00
34	4048737-1	8,00	MTS	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	29,1100	232,88
35	4048738-1	5,00	UND	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	2,6500	13,25
36	4048739-1	8,00	UND	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	1,4900	11,92
37	4048740-1	4,00	UND	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	6,2700	25,08
38	4048741-1	50,00	MTS	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	8,0200	401,00
39	4047544-1	100,00	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,4600	746,00
40	4048742-1	4,00	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,9000	43,60
41	4048743-1	4,00	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	38,1200	152,48
42	4048744-1	1.210,00	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17,9900	21.767,90
43	4048745-1	910,00	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,1700	24.724,70
44	4048746-1	6,00	MTS	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	34,2000	205,20
45	4048747-1	40,00	UND	CONECTOR PRENSA CABO PG11 - NYLON	7,5700	302,80
46	4048748-1	24,00	UND	CONECTOR EMENDA DE CABOS, CABOS 1-4MM2, 10 VIAS, MOD REF WAGO 221-420	12,7300	305,52
47	4048749-1	9,00	UND	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	7,4300	66,87
48	4048750-1	3,00	UND	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	8,7300	26,19
49	4048751-1	12,00	UND	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	11,5000	138,00
50	4048752-1	2,00	UND	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	12,4500	24,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

51	4048753-1	12,00	UND	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1,8900	22,68
52	4048754-1	7,00	UND	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	2,2500	15,75
53	4048755-1	5,00	UND	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1,1300	5,65
54	4048756-1	7,00	UND	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	3,1100	21,77
55	4048757-1	4,00	UND	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	3,5000	14,00
56	4048758-1	4,00	UND	SUPORTE PARA REFLETORES EM ESTRUTA METÁLICA COM PERFIS TUBULARES COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	4.877,5900	19.510,36
57	4048759-1	40,00	UND	REFLETOR LED, POTENCIA 600W, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 140 LM/W, TEMPERATURA DE COR DE 5000-6500K, IRC MAIOR IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTO 10kV-12kA, ÂNGULO DE FACHO 30° E 60°, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66	2.559,7400	102.389,60
58	4048760-1	4,00	UND	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 22 METROS, RESISTENCIA 1500 DAN	13.993,9200	55.975,68
59	4048761-1	4,00	UND	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20M, CARGA NOMINAL DE 1500 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 2,3 METROS DE CONTRETO E 0,3 M DE SOLO	4.656,5100	18.626,04
60	4048762-1	2,90	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	106,2400	308,10
61	4047302-1	4,10	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	7,5300	30,87
62	4047303-1	4,10	M²	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	54,8700	224,97
63	4047615-1	4,10	M²	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	6,9400	28,45
64	4047307-1	4,10	M²	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	17,2000	70,52
65	4047320-1	0,80	MTS	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	229,4800	183,58
66	4048763-1	14,00	UND	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	99,0000	1.386,00
67	4048764-1	108,00	MTS	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	52,7600	5.698,08
68	4048765-1	13,00	UND	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	754,2600	9.805,38
69	4048766-1	260,00	MTS	FITA ADVERTENCIA "CUIDADO LINHA ELÉTRICA"	1,7400	452,40
70	4048767-1	60,00	M³	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	12,5900	755,40
71	4047587-1	4,75	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	129,6600	615,88
72	4048125-1	28,75	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023.	40,1000	1.152,88
73	4048768-1	36,00	M³	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	34,6500	1.247,40
74	4048769-1	14,00	UND	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	7,1800	100,52
75	4046735-1	50,68	HRS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	57,7700	2.927,78
76	4046733-1	48,34	HRS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	35,9500	1.737,82
77	4048770-1	2,00	CHP	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	363,7300	727,46
78	4048771-1	18,00	CHI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	106,3300	1.913,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
nullCNPJ: 01.612.116/0001-44null
E-mail: Site:

Preço Total:	290.110,48

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:

Cunhataí, 15 de Maio de 2026.

AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940

Assinado digitalmente por AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940
ND: C=BR, CN=AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.05.26 13:34:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Assinatura do Responsável